

г) при проектировании принять условно-постоянные величины: плотность газа 0,675 кг/м³, содержание CO₂-0,12%, N₂-0,79%;

д).предусмотреть:

- вывод информации по параметрам газа с корректора на печать отчетов;
- передачу информации по параметрам газа через автоматические линии связи в ОАО "Екатеринбурггаз";

е) погрешность измерительного комплекса газа согласно требований п.5.2 ГОСТ Р 8.618-2006 не должна превышать 4% во всем диапазоне измерений;

ж) проект и монтаж коммерческого узла учета газа выполнить силами специализированной организации;

з) задание на проектирование и проект коммерческого измерительного комплекса учета газа (2 экз.) согласовать в отделе режимов газоснабжения (тел.: 272-38-22).

11. Заключение с ОАО "Екатеринбурггаз" договор на ведение технического надзора за строительством газопровода и средств электрозащиты.

12. Проектирование и монтаж выполнять силами специализированных организаций.

13. Заключение трехсторонний договор на поставку газа с ЗАО ТД "Уралсевергаз", ОАО "Екатеринбурггаз" и ЖСК "Лимонитовый"

14. Технические условия на газоснабжение домов от уличных газопроводов владельцам получить отдельно на каждый дом.

Срок действия технических условий: до 13.08.2015

Исполнитель

Зам. начальник ПТО

Заболотных Е.Ю.

201 г.

Приложение

схема на 1 л

1:500
1:500

Приложение №1 к тех.условиям № 176040

Заказчик: ЖСК "Лимонитовый"

Адрес: пос Рудный

 - существующий газопровод высокого и низкого давления

 т.А - точка присоединения

